

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (ပြည်ထောင်စု)ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားသည့် Lot စာရင်း

စဉ်	Lot.No	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	လျာထားငွေ (ကျပ်သန်း)	မှတ်ချက်
၁	ကချင် (၁)	ပူတာအို	ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ပူတာအို- ဇီးအွန်(ပလန)- ရဲဘော်ဟောင်း- ရပ်ကွက်- လန်းတောင် -နောင်ခိုင်ကျေးရွာ၄/၇မိုင် အနက် ကျန်၁/၇ မိုင် အပြီးသတ်ကျောက်ခင်းခြင်း ကျောက်လမ်း[ဒုအခြေခံလွှာ(၂"x၄") ကျောက်အကျယ် (၁၄) '၊ (၆)" ထုသိပ်သည်းပြီး အခြေခံလွှာ (၃)" အောက် ကျောက်အကျယ် (၁၂)' (၆)" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံ လွှာအကျယ် (၁၂)'၊(၂)"ထု သိပ်သည်းပြီး အမာခံလမ်းပန်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)' အကျယ် (၁၂)" ထု သိပ်သည်းပြီး ရေမြောင်းအကျယ် (၃)' အနက် (၂)']	၃၂၇.၄၅၄	
			ပေါင်း	၃၂၇.၄၅၄	

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (ပြည်ထောင်စု)ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားသည့် Lot စာရင်း

စဉ်	Lot.No	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	လျာထားငွေ (ကျပ်သန်း)	မှတ်ချက်
၂	ကချင် (၂)	မိုးညှင်း	မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ အင်ကြင်းကုန်း-ချောင်းဝလမ်း ၁၇/၂မိုင် အနက် ၂/၀ မိုင်ကျောက်ခင်းခြင်း ကျောက်လမ်း[ဒုအခြေခံလွှာ(၂"x၄") ကျောက်အကျယ် (၁၄) '၊ (၆)" ထု သိပ်သည်းပြီး အခြေခံလွှာ (၃)" အောက် ကျောက် အကျယ် (၁၂)' (၆)" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံလွှာ အကျယ် (၁၂)'၊ (၂)"ထု သိပ်သည်းပြီး အမာခံလမ်းပန်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)" အကျယ် (၁၂)" ထု သိပ်သည်းပြီး ရေမြောင်းအကျယ် (၃)' အနက် (၂)']	၂၆၈.၃၄၂	
			ပေါင်း	၂၆၈.၃၄၂	

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုနှစ်အတွက် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (ပြည်ထောင်စု)ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားသည့် Lot စာရင်း

စဉ်	Lot.No	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	လျာထားငွေ (ကျပ်သန်း)	မှတ်ချက်
၁	ကချင် (၃)	ချီဖွေ	ချီဖွေမြို့နယ်၊ ၄-မိုင် တပ်စခန်းမှ စုစည်း- တောင်သုံးလုံး- မက်လင် ကော့လမ်း ၁၉/၀မိုင်တွင် ၂/၀မိုင် မူလပျမ်းမျှ ၅ပေ လမ်းအကျယ်မှ ရေမြောင်းအပါ ၂၃ပေ အကျယ် မြေးသားလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၅၆.၅၈၀	
၂		ချီဖွေ	ချီဖွေမြို့နယ်၊ ၄မိုင် တပ်စခန်းမှ- စုစည်း- တောင်သုံးလုံး- မက်လင်ကော့ ၁၉မိုင် လမ်းပေါ်တွင် (၅x၅x၂၆)ပေ Box Culvert ၄ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄.၈၄၀	
၃		ဗန်းမော်	ဗန်းမော်ခရိုင်ရုံးဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၁၂၀၀'x၆'-၆" RC တိုင်ဖြင့် အုတ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၆၀.၅၈၈	
၄		မြစ်ကြီးနား	ကချင်ပြည်နယ်ရုံးဝင်းအတွင်းရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူးနေအိမ်၊ ရိပ်သာ တို့၏ ရေဝပ်ဧရိယာများကို Apron(၄၇၆x၂)ပေ, Drain(၅၁၄'x၂'-၆"x၂'-၃") ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးနေအိမ်ကြမ်းခြင်းမြှင့်ခြင်း(၈၀ စတုရန်းပေ၊ ၅"ထုကြွေပြားကပ်)	၁၅.၂၂၀	
၅		မြစ်ကြီးနား	ကချင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးဝင်းအတွင်း အုတ်စီ ရေမြောင်း ၁၈၅' x၁'-၆"x၂'ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄.၆၃၀	
၆		မိုးမောက်	မိုးမောက်မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် ၂၅ပေအမြင့် ဂါလံ ၈၀၀ ဆုံSteel ရေစင်၊ ဂါလံ ၄၀၀ဆုံ ဖိုင်ဘာကန် ၂ကန်နှင့် ရေပိုက် ၂၀၀ပေ သွယ်တန်းခြင်း	၉.၅၀၀	
				ပေါင်း	၁၇၁.၃၅၈